



TLOCRT




Poz.	Naziv	Dim	Duljina [mm]	Kol
1	E-BS DN 80 PN16 TIP KAO MIV VARAŽDIN	110mm		2
2	FF DN 90x1000 PN 16 GGG	90mmX1000mm		1
3	FF DN 80x1000 PN 16 GGG	80mmX1000mm		1
4	T DN 80x50 PN16	80mmX50mm		1
5	PLOSNATI ZASUN DN80 PN16 TIP KAO MIV VARAŽDIN	80mm		1
6	'X 80 GGG PN16	60mm		1
7	FF DN 80x300 PN 16 GGG	80mmX300mm		1
8	MDK-A DN 80 PN 16 GGG TIP KAO MIV VARAŽDIN	80mm		1
9	POVRATNI VENTIL DN80 PN16 TIP KAO MIV VARAŽDIN	80mm		1
10	HVATAČ NEČISTOĆA DN 80 PN 16	80mm		1
11	WALTMANN KOMBINIRANI VODOMJER DN 80 PN 16			1
12	PROPUSNI VENTIL 1 1/4"			1
13	KOLJENO ZN ŽŽ 1 1/4"			1
14	CIJEV ZN 1 1/4"		150.00	1
15	VODOMJER S DALJINSKIM OČITANJEM 1 1/4" TIP KAO ZENNER MNK-RDM			1
16	CIJEV ZN 1 1/4"		100.00	1
17	PROPUSNI VENTIL S ISPUSTOM 1 1/4"			1
18	CIJEV ZN 1 1/4"		2000.00	1

VODOMJERNO OKNO - TLOCRT I PRESJECI
M 1:20

PRESJEK A - A



 BOLD d.o.o. Ksaver 26, Zagreb OIB: 40965066600	Faza:	GLAVNI PROJEKT	Glavni projektant:	JAKOV BURAZIN, mag.ing.aedif.	ZOP:	2/19
	Investitor:	GRAD GOSPIĆ Budačka 55, 53000 GOSPIĆ	Projekt:	GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE	Projektant:	SANJA KOZULIĆ, mag.ing.aedif.
Građevina: RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA KOMUNALNI OTPAD GRADA GOSPIĆA	Sadržaj:	VODOMJERNO OKNO - TLOCRT I PRESJECI	Suradnik:	JAKOV BURAZIN, mag.ing.aedif.	Broj mape: 2/II Nacrtn broj: 8	